



Gewichtsbudget des Innenausbaus

759 kg trennen den leichten vom schweren Ausbau

Papierfassung. Die Tabellenfassung rechnet Ihre Flächen, multipliziert mit den Flächengewichten, summiert und vergleicht mit der verbleibenden Reserve. Sie wird vor den Bestellungen ausgefüllt, nicht danach.

Gerechnete Flächengewichte

Dicke × übliche Dichte. Grössenordnungen für die Planung, auf dem Datenblatt des gekauften Produkts zu bestätigen.

Material	Flächengewicht
Fichtentäfer 15 mm	6,8 kg/m ²
Sperrholz 12 mm	7,2 kg/m ²
Laminat 8 mm	6,8 kg/m ²
LVT oder Hartvinyl 5 mm	8,0 kg/m ²
Gipsplatte 12,5 mm	9,0 kg/m ²
OSB 15 mm	9,3 kg/m ²
Mehrschichtparkett 14 mm	9,8 kg/m ²
Gipsfaserplatte 12,5 mm	14,4 kg/m ²
Plattenbelag, ganzes System	39,6 kg/m ²

Der Plattenbelag setzt sich zusammen aus Feinsteinzeug 21,6 + Kleber 6,0 + steifem Untergrund 12,0. Er ist ein System, kein Belag.



Drei Varianten, Haus von 6 m

Bekleidung 38,8 m², Boden 11,8 m², Innenwände 4 m², Arbeitsplatte 1,2 m². Ohne Küche, Sanitärapparate, Geräte und Möbel.

Position	Leicht	Mittel	Schwer
Bekleidung	264 kg	349 kg	559 kg
Boden	94 kg	179 kg	467 kg
Innenwände	70 kg	101 kg	131 kg
Arbeitsplatte	30 kg	34 kg	60 kg
Total	458 kg	663 kg	1 217 kg

759 kg Differenz für denselben Grundriss, also 22 % der Nutzlast eines Anhängers von 3,5 t. Und das Haus von 6 m aus Kapitel 3 hat nur 60 kg Reserve.

Ihr Budget

Element	Vorgesehen (kg)	Real (kg)	Abweichung
Bekleidungen			
Boden			
Innenwände			
Küche			
Arbeitsplatte			
Bad			
Möbel			
Geräte			
Total			

Übertrag nach Kapitel 3

Gewicht vor dem Innenausbau (kg)

Vom Innenausbau hinzugefügtes Gewicht (kg)

Zulässiges Höchstgewicht (kg)

Verbleibende Reserve (kg)

Eine Steinarbeitsplatte wiegt 60 kg gegen 30 für einen Schichtstoff: die Hälfte der Reserve eines Hauses von 6 m, für eine Arbeitsplatte.

Dokument von Tiny House Schweiz — freie Vervielfältigung für den privaten Gebrauch.